

11.07.2024

Коммерческое предложение

для проекта: ТСН Маяковский, Раменский городской округ, Московская область

ТСН Маяковский

№ п/п	Наименование работ/материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., руб.	Стоимость, руб.
1	Выравнивание основания под укладку асфальтовой крошки (с применением спец. техники и с ремонтом ям на протяжении всего участка)	м2	12 274	58,15 Р	713 733,10 Р
2	Устройство асфальтной крошки h-10 см (укладка асфальтоукладчиком)			337,80 Р	4 146 157,20 Р
3	Уплотнение катком (12 - 16 тонн)			87,20 Р	1 070 292,80 Р
4	Розлив битумной эмульсии ЭБДКС в два этапа (1й пролив выполняется после прохода асфальтоукладчика, 2й пролив на следующий день)			67,42 Р	827 513,08 Р
5	Устройство 1го лежачего полицейского из крупнозернистого асфальтобетона марки II по ГОСТ 9128-91	шт	1	33 707,87 Р	33 707,87 Р
Итого в стоимость входит: работа техники, материал (доставка/вывоз мусора) и рабочий персонал					6 791 404,05 Р

Отсутствует необходимость ремнотировать участками геосетку, так как она применяется:
 Автодорожное строительство и **реконструкция асфальтобетонных покрытий** шоссе, автострад, аэропортов.
 Строительство и реконструкция асфальтобетонных покрытий подъездных дорог.
 Расширение дорог и полос движения.
 Армирование асфальтобетона на участках, **подвергающихся высоким механическим нагрузкам.**
 Например, при интенсивном торможении или ускорении транспорта на основных транспортных развязках.



Срок выполнения работ: 6 - 8 дней

Стоимость КП дана предварительно, необходим повторный выезд инженера на объект.

Форма оплаты на наши юр. лица:

ООО "Строй-С" ИНН/КПП 9728063901/772801001:

Сумма с НДС - 8 149 684,86 р. (НДС 20% - 1 358 280,81 руб.)

ООО "ТИТАН" ИНН/КПП 2632076819 / 263201001:

Сумма с УСН - 7 198 888,29 р. (НДС 6% - 407 484,24 руб.)

ИП Горочкин К.В ИНН 402914238392:

Сумма с УСН- 6 791 404,05 руб. (НДС 6% - 384 419,10 руб.)

Аванс 90%, оставшиеся 10% перед 2м этапом пролива эмульсии ЭБДКС.

Гарантия по договору: 12 месяцев



ОБЪЕКТИВКА ОБЪЕКТА

Фото объекта



Определение объёма

км	м	дорога	кв м
1,73	1730	ширина 6 м	10380
0,541	541	ширина 3,5 м	1893,5
			12273,5

Проблемные зоны (ямы, ухабы)

участок 28
участок 31-35
участок 134-138
участок с 119 и до конца дороги
участок 16
участок 39-40
участок 81
участок 63