

Коммерческое предложение
на создание системы отвода воды трубой перфокор

№ _____ от " " 2025г.

Раздел №1 Монтаж дренажной системы								
№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена ед. материалов, руб.	Цена ед. работ, руб.	Стоимость материалов, руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость всего работ и материалов за наличный расчет
Оборудование и материалы								
1	Кольцо КДЦ 10-10ч	шт	1	8900,00	0,00	8900,00	0,00	8900,00
2	Кольцо К 10-5ч	шт	1	3124,00	0,00	3124,00	0,00	3124,00
3	Крышка колодца ПП 10-2	шт	1	3015,00	0,00	3015,00	0,00	3015,00
4	Люк чугунный легкий К. В. Д. (1,5т) (Вода)	шт	1	13533,00	3780,00	13533,00	3780,00	17313,00
5	Труба Перфокор DN/OD 160 геофитьтре L= 6 м	пог/м	54	1604,00	0,00	86616,00	0,00	86616,00
6	Муфта корсис 160	шт	7	340,00	1650,00	2380,00	11550,00	13930,00
7	МУФТА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ Ж/Б КОЛОДЕЦ 160	шт	1	1167,00	2450,00	1167,00	2450,00	3617,00
8	Уплотнительное кольцо для гофрированной трубы OD 160	шт	14	95,00		1330,00		
9	Праймер	ведро	1	6148,00	0,00	6148,00	0,00	6148,00
10	Битумная гидроизоляция 18 кг	ведро	1	5084,00	0,00	5084,00	0,00	5084,00
11	Песок мытый крупнозернистый кф 5м/сут	м3	10	2650,00	0,00	26500,00	0,00	26500,00
12	Щебень гравийный фр. 5-20мм	м3	20	4950,00	0,00	99000,00	0,00	99000,00
13	Разработка грунта в ручную	м3	30	0,00	2970,00	0,00	89100,00	89100,00
14	Перемещение грунта и погрузка грунта с коэф разрыхления 1,35	м3	40	0,00	3900,00	0,00	156000,00	156000,00
15	Вывоз грунта самосвалом 20м3	шт	2	0,00	21600,00	0,00	43200,00	43200,00
16	Колодец ж/б (монтаж)	шт.	1	0,00	37800,00	0,00	37800,00	37800,00
17	Отверстие в ж/б кольцах	шт.	3	0,00	7000,00	0,00	21000,00	21000,00
18	Заделка отверстий в ж/б кольцах	шт	1	0,00	4300,00	0,00	4300,00	4300,00

19	Прокладка дренажной трубы d 500 по нивелиру на подготовленное гравийно песчанное основание	п/м	50	0,00	5600,00	0,00	280000,00	280000,00
20	Нанесение праймера на стены и днища жб колецев	м2	30	0,00	195,00	0,00	5850,00	5850,00
21	Наружная гидроизоляция стен и днищ жб колец битумом за два раза	м2	30	0,00	485,00	0,00	14550,00	14550,00
22	Развоз песка и щебня по территории участка	м3	23	0,00	2600,00	0,00	59800,00	59800,00
23	Обратная засыпка с трамбовкой	м3	15	0,00	1730,00	0,00	25950,00	25950,00
24	Установка муфт для прохода ж/б колодцев	шт	1	0,00	4300,00	0,00	4300,00	4300,00
25	Комплект монтажных , фасонных и расходных материалов	к-т	1	16500,00		16500,00	0,00	16500,00
Итого по разделу №1								1031597,00
Раздел №2 Прочие расходы								
№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена ед. материалов, руб.	Цена ед. работ, руб.	Стоимость материалов, руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость всего работ и материалов
1	Накладные расходы по выезду бригады без проживания на объекте	шт	6,00	0,00	6 500,00	0,00	39 000,00	39 000,00
2	Доставка материалов/ разгрузка материалов	к-т	1,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
Итого по разделу №2								106 000,00
ИТОГО по всем разделам (руб):								1 137 597,00